

فترة التنفيذ بالأم						المفرد
فترة التنفيذ المقترح من مقدم الحطاء (إجمالي غير قس مقدم الحطاء)	الموعد المتوقع للتنفيذ	مكان التنفيذ	الوحدة	الكمية	وصف الظاهلية	
(١٠٠) مئة يوم عدا أيام الجمع	معمل سميت الكوفة/ المقلع	طن	طن (٥٠٠٠٠) خمسة آلاف طن	كشفت الأثرية الشاهانية وقاع وتحمل ونقل وتفرغ وترصيد الحجر من القناة الى الرصيد.		
				الكمية المطلوب قاعها وتحملها ونقلها وترصيدها من الحجر لاتقل عن (٥٠٠٠) طن في اليوم ، والكمية الكلية (٢٥٠٠٠٠٠٠ ± ٢ %) طن وبمدة مائة يوم عدا أيام الجمع و السبت والعطل الرسمية.		١
				يكون الحجر المقروح والمحمل والمنقول بإبعاد لا تزيد عن (٦٠ * ٦٠ * ٦٠) سم.		٢
				يتم الكشف والعمل في المواقع التي يتم تحديد ها من قبل المسؤولين وحسب نوعية الحجر ومتطلبات العمل ودفع الأثرية الظاهلية بعد استغلال الحجر في المواقع التي تم كشفها.		٣
				يتم احتساب مستحقات المقاول على أساس الكمية المنقولة من خلال الميزان الجسري في المقلع وفي حالة عطل الميزان ولمدة يوم أو يومان يتم إيقاف العمل أما في حالة عطل الميزان لأكثر من يومان يتم احتساب الكمية من خلال معمل النقل لليوم السابق بطريقة السفرات ويشتراف لجنة مشكلة للفرض أعلاه.		٤
				يستمر العمل لمدة (١٠ ساعة) ويبدأ من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.		٥
				تخصم نسبة الرطوبة الزائدة عن (١٠%) من كمية الحجر المنقول يوميا.		٦
				يكون المقاول مسؤولا عن إبادة الطرق الداخلية للمقلع وإصلاح العيوب الحاصلة من جراء عمله.		٧
				يكون المقاول مسؤولا عن سواق الآليات العاملين معه من الناحية الأمنية.		٨
				يكون المقاول مسؤولا عن رفع المخالفات الحدية للآليات العاملة معه ويتحمل الأضرار التي تحصل في الكسارة عند سقوطها في الكسارة.		٩

مدير المقلع
١٤٤٢ هـ

مسؤول الإنتاج
علي درويش

2- list of goods and delivery schedule (6 / 2020)

Tender

Goods Description	Quantity	Unit	Final Delivery Destination	Supplying Period (in days)	
				Estimated Delivery period	The proposed Delivery Period by Bidder (filled by Bidder)
1- الكمية المطلوب قلعها ونقلها وتحميلها وتوزيعها (5000) طن خمسة آلاف طن واجمالي الكمية (500,000) طن .					
2- لمدة (100) فقط مائة يوم عما أيام الجمع.					
3- يكون حجم الحجر المنقول بإبعاد لا تزيد عن (60×60×60) سم .					
4- يلتزم المقاول بنقل الأتربة الغطائية للمقالع المستغلة سابقاً ويتم تحديدها من قبل المسؤولين القلع وتنظيف المساحات من الأتربة الغطائية المتبقية .					
5- يتم الكشف والعمل في المواقع التي يتم تحديدها من قبل المسؤولين في القلع وحسب نوعية الحجر ومتطلبات العمل.					
6- يتم احتساب مستحقات المقاول على أساس الكمية المنقولة من خلال الميزان الجسري في المقادير وفي حالة عطل الميزان يتم احتساب الكمية من خلال معدل النقل لليوم السابق بأسلوب السفريات وإشراف لجنة مشكلة للغرض انفاً .	500,000	طن	واصل إلى الساحة المخصصة قرب الكسارات في المقالع لمعمل سميت الكوفة	100 يوم	
7- يستمر العمل لمدة (10) ساعة وبنها من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً.					
8- تخصص نسبة الرطوبة الزائدة عن (10%) من كمية الحجر المنقول يومياً.					
9- يلتزم المقاول بتوفير تكرر ماء وكريدر ولوجبة عمل يومياً وذلك لغرض المحافظة على الطرق الداخلية للمقاع.					
10- يكون المقاول مسئولاً عن سواق الآليات العاملين معه من الناحية الأمنية.					
11- يكون المقاول مسؤولاً عن رفع المخلفات الحديدية والآليات العاملة معه ويتحمل الأضرار التي تحصل في الكسارات عند سقوطها في الكسارة.					

كشف الأثرية الغطائية وقلع وتحميل ونقل وترصيد حجر الكلس من القناة إلى الساحة المخصصة قرب الكسارات
(2020/6)

Goods Description	Quantity	Unit	Final Delivery Destination
1- الكمية المطلوب قلعا ونقلها وتحميلها وترصيدها (5000) طن خمسة آلاف طن وإجمالي الكمية (500,000) طن 2- لمدة (100) فقط مائة يوم عما أيام الجمع والعطل الرسمية. 3- يكون حجم الحجر المنقول بإبعاد لا تزيد عن (60×60×60) سم . 4- يلتزم المقاول بنقل الأثرية الغطائية للمعالج المستغلة سابقاً ويتم تحديدها من قبل المسؤولين في المقلع وتنظيف المساحات من الأثرية الغطائية المتبقية . 5- يتم الكشف والعمل في المواقع التي يتم تحديدها من قبل المسؤولين في المقلع وحسب نوعية الحجر ومتطلبات العمل. 6- يتم احتساب مستحقات المقاول على أساس الكمية المنقولة من خلال الميزان الجسري في المقلع وفي حالة عطل الميزان يتم احتساب الكمية من خلال معدل النقل لليوم السابق بأسلوب السفريات وبإشراف لجنة مشكلة للغرض أنفاً . 7- يستمر العمل لمدة (10) ساعة وبنها من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة السادسة مساءً. 8- يلتزم المقاول بتوفير تنكر ماء وكريدر ولوجية عمل واحدة يومياً وذلك لغرض المحافظة على الطرق الداخلية للمقلع 9- تخصم نسبة الرطوبة الزائدة عن (10%) من كمية الحجر المنقول يومياً . 10- يكون المقاول مسئولاً عن سواق الآليات العاملين معه من الناحية الأمنية. 11- يكون المقاول مسؤولاً عن رفع المخلفات الحديدية والآليات العاملة معه ويتحمل الأضرار التي تحصل في الكسارات عند سقوطها في الكسارة.	500,000	طن	واصل إلى الساحة المخصصة قرب الكسارات في المقلع لمعمل سميت الكوكة