

١- قائمة السلع وجدول التسليم

الطالبة المرقمة

رقم الفقرة	فترة التنفيذ بالأيام		مكان التنفيذ	الوحدة	الكمية	وصف الطلبة
	فترة التنفيذ المقترح من مقدم الحطاء ويمكن من قبل وتعليم الحطاء	الوعد التوقع للتنفيذ				
	(١٠٠٠) مئة يوم عدا أيام الجمع	معمل سمف الكوفة/ المقاع	طن	طن (٥٠٠,٠٠٠) خمسائة ألف طن		كثف الأتربة الغطائية وقمع وتحميل ونقل وتفريغ وترصيد الحجر من القناة الى الرصيد.
١						الكمية المطلوب قمعها وتحميلها ونقلها وترصيدها من الحجر لاتقل عن (٥٠٠٠) طن في اليوم ومن ضمنها أيام السبت والعطل الرسمية عدا أيام الجمع.
٢						يكون الحجر المقلوع والمحمل والمنقول بإبعاد لا تزيد عن (٦٠ * ٦٠ * ٦٠) سم.
٣						يتم الكثف والعمل في المواقع يتم تحديد ها من قبل المسؤولين وحسب نوعية الحجر ومتطلبات العمل ويقع الأثرية الغطائية بعد استغلال الحجر في المواقع التي تم كشفها.
٤						يتم احتساب مستحقات المقلوع على أساس الكمية المنقولة من خلال الميزان الجسري في المقاع وفي حالة عطل الميزان ولمدة يوم أو يومين يتم إيقاف العمل أما في حالة عطل الميزان لأكثر من يومين يتم احتساب الكمية من خلال معدل النقل لليوم السابق بطريقة السقرات ويأشرف لجنة مشكلة للفرض أعلاه.
٥						يستمر العمل لمدة (١٠ ساعة) ويبدا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساءا .
٦						تخصم نسبة الرطوبة الزائدة عن (١٠%) من كمية الحجر المنقول يوميا.
٧						يكون المقلوع مسؤولا عن ادامة الطرق الداخلية للمقاع وإصلاح العيوب الحاصلة من جراء عمله.
٨						يكون المقلوع مسؤولا عن سواق الآليات العاملين معه من الناحية الأمنية.
٩						يكون المقلوع مسؤولا عن رفع المخالفات الحدية للآليات العاملة معه ويتحمل الأضرار التي تحصل في الكسارة عند سقوطها في الكسارة.

مدير المقاع

مسؤول الإنتاج