

2- List of Goods and Delivery Schedule Tender

Item No.	Goods Description	Quantity	Unit	Final Delivery Destination	Supplying Period (in days)	
					Estimated Delivery period	The proposed Delivery Period by Bidder
	١- الكمية الكلية للمناقصة (٢٥٠,٠٠٠ ± ١%) مائتان وخمسون ألف طن . ٢- كمية النقل اليومي (١٢٥٠ طن / يوم) ألف ومائتان وخمسون طن يوميا . ٣- تكون المباشرة بالنقل خلال اسبوع من تاريخ التبليغ بالعمل يتم خلالها توفير كمية خمسة آلاف طن من مادة حجر الكلس ٤- تسوية ورش الشوارع المؤدي من الميزان الى ساحة التبريد داخل المعمل مرة واحدة اسبوعيا . ٥- يلتزم المقاول بتسوية الساحة الخاصة بالتفريغ داخل المعمل بواسطة البلدوزر قبل البدء بعملية نقل الحجر الى المعمل . ٦- يلتزم المقاول بترصيد الكميات المنقولة داخل المعمل بواسطة البلدوزر وبصورة نظامية وحسب توجيه المعمل وفي حالة تفريغ كميات من الحجر خارج الساحة المخصصة للتزويد يتم إيقاف دخول السيارات الى المعمل وإحسين نقل هذه الكميات الى داخل ساحة التزويد . ٧- في حالة عدم وجود أو عطل البلدوزر التزويد داخل المعمل يتم التعاقد مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) مائتان وخمسون ألف دينار عن كل يوم . ٨- يجب ان يكون حجم الحجر المنقول متناسب مع حجم كسارة المعمل بحيث لا يزيد ابعاد الحجر المنقول عن (٥٠.٥٠ سم) وفي حالة ورود احجام كبيرة من الحجر لا تتناسب مع حجم الكسارة يتم استبعادها ويتم إيقاف النقل لذلك اليوم لحين تكبيرها من قبل المتعهد . ٩- يلتزم المقاول بإزالة الاثرية الغطائية والجيبسية فوق الحجر المطابق للمواصفات بألة البلدوزر ودفعه الى المناطق المنخفضة من المقطع . ١٠- يلتزم المقاول بإزالة طبقة الجبس المتواجدة بين الحجر الصالح لصناعة السمنت ان وجدت . ١١- استغلال الطبقة الصناعية الصالحة لإنتاج السمنت وحسب تحديد شعبة المقالع . ١٢- الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من شعبة مقالع المواد الأولية لغرض الحفاظ على النوعية ضمن المواصفة . ١٣- على المقاول التواجد او من ينوب عنه في موقع العمل وكذلك شخص ينوب عنه في المعمل لمراقبة دخول السيارات وساحة التزويد . ١٤- يمنع تحميل السيارات ذات القاطرة والمطورة وكذلك يمنع دخولها الى المعمل . ١٥- يلتزم المقاول بتوجيه سيارات النقل بضرورة تغطية المادة المنقولة بغطاء (جادر) لضمان عدم تساقط المواد على الطريق وخاصة عند دخول الى المعمل . ١٦- يلتزم المقاول بالعمل بنظام البطاقات ولا يتحمل المعمل مسؤولية السيارات التي لا تحمل بطاقة من المقطع . ١٧- يتحمل المقاول مبلغ الوصولات الرسمية (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف دينار لكل سيارة وحسب قرار مجلس المحافظة . ١٨- يسكون دخول السيارات الى المعمل لغرض التفريغ من الساعة السابعة وثلاثون دقيقة صباحا الى الثالثة مساء . ١٩- يكون النقل خلال أيام الاسبوع من ضمنها أيام الجمع والعطل الثابتة والعطل الرسمية . ٢٠- يكون المقاول مسؤولاً عن العاملين معه من الناحية الامنية والقانونية والتنظيمية . ٢١- توفير وجبة طعام الى المنسحب المشرف على المقطع ٢٢- توفير سيارة خدمة مكيفة لنقل منتسبي شعبة المقالع من المعمل الى المقطع والعكس لغرض متابعة العمل خلال فترة المناقصة .	٢٥٠,٠٠٠ % ١ ±	طن	واصل إلى ساحات الرصيد لمادة حجر الكلس في معمل سمنت النخف الأشرف	٢٠٠ يوم	

مهندس زهير
د. زهير
N/C

3- Drawings

Drawings List		
No. Of Drawing	Name Of Drawing	Purpose

original
drawings
n/c.

original
drawings
n/c.

قائمة السلع وجدول التسليم (حجر الكلس) 1-

الطبيعية المرقمة /

(كشف وقلع وتكسير وتحميل ونقل وتفريغ وترصيد مادة حجر الكلس) من مقلع الرهيمية في بحر النجف إلى معمل سمنت النجف الأشرف

بكمية (٢٥٠,٠٠٠ طن $\pm$ ١ %) (

رقم الفقرة	وصف السلع	الكمية	الوحدة	مكان التسليم النهائي	فترة التجهيز بالأيام	
					فترة التجهيز المقترح من مقدم العطاء [يملاً من قبل مقدم العطاء]	الموعد المتوقع للتسليم
1	(كشف وقلع وتكسير وتحميل ونقل وتفريغ وترصيد مادة حجر الكلس) من مقلع الرهيمية في بحر النجف إلى ساحات الرصيد لحجر الكلس في معمل سمنت النجف الأشرف	٢٥٠,٠٠٠ $\pm$ ١ %	طن	ساحات حجر الكلس في معمل سمنت النجف الأشرف		(٢٠٠) مائتا يوم فعلي من ضمنها أيام الجمع والعطل الثابتة و العطل الرسمية

٢٥٠,٠٠٠ طن $\pm$ ١ %
مسلّم

صهيد به الفون
د اسير التخصيص
٨١٤