

3- Drawings

Drawings List		
No. Of Drawing	Name Of Drawing	Purpose
-----		لا يوجد

مراجعة
التصميمات
2/10

2023/3/5
مراجعة
التصميمات

الشروط الفنية ل(كشف الأتربة الغطائية وقلع وتحميل ونقل وتفريغ وترصيد مادة حجر الكلس) من الشئنا

إلى الرصيد بكمية (١,٠٠٠,٠٠٠ طن $\pm$ ١ %) (ستمائة الف طن

- ١- الكمية الكلية للمناقصة (١,٠٠٠,٠٠٠ $\pm$ ١%) مليون طن من حجر الكلس واصله الى ساحة الرصيد.
- ٢- معدل النقل اليومي لا يقل عن (٥٠٠ طن / يوم) خمسة الاف طن يوميا وفي حالة تجاوز معدل النقل المذكور يحق لقسم المقلع في ايقاف النقل او الاستمرار لغرض السيطرة على النوعية.
- ٣- مدة المقاوله (٢٠٠) يوم مائتي يوم .
- ٤- يتم الكشف والعمل في المواقع التي يتم تحديدها من قبل الانتاج والنوعية في المقلع على ان يتم نقل او دفع الاتربة الغطائية الى المواقع المستغلة ويمكن ترك الموقع في حالة تغير نوعية الحجر فيه .
- ٥- يتم احتساب الكمية المقلوعة والمحملة والمنقولة من الحجر من خلال الميزان الجسري في المقلع .
- ٦- يستمر العمل لمدة (١٠ ساعة) عشرة ساعات يوميا ويبدأ من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السادسة مساءً .
- ٧- تخصم نسبة الرطوبة الزائدة عن (١٠%) من كمية الحجر المقلوع والمحمل والمنقول والمرصد يوميا .
- ٨- يلتزم المقاول بتوفير آلية لتعديل وجمع الحجر في الرصيد او على ساحة الكسارة وحسب حاجة المقلع وبخلاف ذلك يغرم بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ دينار) مائة الف دينار لليوم الواحد .
- ٩- يلتزم المقاول بالمحافظة على الطرق الداخلية للمقلع وذلك من خلال توفير كريدرو وتنكر لرش الماء لوجبة عمل واحدة يوميا وبخلاف ذلك يغرم بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ دينار) مائة الف دينار لليوم الواحد .
- ١٠- على المقاول تخويل شخص ينوب عنه لغرض تنظيم تفريغ الحجر في الرصيد وتنظيف الميزان الجسري .
- ١١- يكون صرف المستحقات المالية للمقاول كل (١٥ يوم) خمسة عشر يوما .
- ١٢- يكون المقاول مسؤولا عن سواق الاليات العاملين معه من الناحية الامنية .
- ١٣- يكون المقاول مسؤولا عن رفع المخلفات الحديدية للاليات العاملة معه ويتحمل الاضرار التي تحصل في الكسارة عند سقوطها في الكسارة .

مهدي د. القنون
رئيس القضاة

٢٠٢٤.٣.٢٢
م. ر. ب. الحبيب
المقاول